VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovací 1539
396 01 Humpolec
IČO: 46680331 DIČ: CZ46680331

Cenová kalkulace

Datum nabídky:	3.7.2015
Vypracoval:	Barbora Kaňová, e-mail: info@voka-humpolec.cz, tel. 736102985
Akce:	**Staré Bříště - úpravy na vodovodu**

Popis	Jednotka	Cena za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem
1. Úpravy na prameništi				
Poklop celobetonový, průlezný otvor 600x600 mm, větratelný, uzamykatelný, včetně montáže	ks	12 000,00	2	24 000,00
Terénní úpravy kolem studní	ks	8 000,00	1	8 000,00
Skruž betonová 1000/500 mm	ks	1 500,00	1	1 500,00
Úpravy na prameništi celkem:				**33 500,00**
2. Vodoměry				
Měřicí mechanizmus vodoměru centrálního	ks	3 500,00	1	3 500,00
Vodoměr domovní	ks	800,00	35	28 000,00
Montáž vodoměru do volného prostoru - sklep nebo stávající šachta, bez stavebních úprav, 1 x ventil 1", včetně připojovací armatury	ks	1 500,00	35	52 500,00
Vodoměrná šachta betonová Ø 1000 mm	ks	10 000,00	xx	xx
(stavebník si může šachtu v případě potřeby vystavět svépomocí)				
3. Přípojka - vodovod				
Přípojka vodovodní PE 1", délka do 5 m (pro 1RD) - cena obsahuje: navrtací pas, zemní ventil - šoupě, zákopová souprava, hadice do 5 m, výkop a zához	ks	9 000,00	5	45 000,00
Podvrt pod komunikací + 1 " hadice	bm	730,00	4	2 920,00
Přípojka delší než 5 m - cena za každý další bm	bm	500,00	xx	xx
Vodoměrná šachta betonová Ø 1000 mm	ks	10 000,00	xx	xx

VoKa spol. s r.o.
ekologické stavby
Spojovací 1539, 396 01 Humpolec
tel./fax: 565 537 468
IČO: 46680331 DIČ: CZ46680331